



Fiche 5 : SUR LE CHANTIER ORGANISER POUR PREVENIR

- Se présenter au client et lui demander s'il y a des impératifs ou des contraintes.
- Appréhender l'accessibilité aux espaces de pose.
- Vérifier les cotes des ouvertures pour la pose des nouvelles menuiseries.
- Prendre le temps de réflexion et d'analyse pour établir l'organisation du chantier :
 - Réfléchir sur l'approvisionnement du matériel et des matériaux, des priorités de pose, la répartition des tâches, l'évacuation et la gestion des déchets ;
 - Prendre en compte une éventuelle co-activité ;
 - Présenter à l'équipe les modes opératoires.
- Pour les chantiers complexes, convier le métreur à cette réflexion.
- Protéger les zones de travail (bâches de protection) et les lieux de stockage, et les mettre en sécurité.
- Décharger le véhicule :
 - Veiller à organiser en sécurité le stationnement du véhicule et l'acheminement des matériaux (signalisation, par exemple, rubalise).






➤ Installer son espace de travail :

- Stocker les menuiseries en fonction de l'ordre de pose avec numérotation (les premières accessibles sont les premières à poser) et des zones de travail.
- Identifier le besoin de matériel en fonction du lieu pose (pièce encombrée, co activité...).
- Installer les différents postes de travail afin d'optimiser les déplacements sans encombrer l'espace de travail (découpe des habillages, ...)
- Utiliser du matériel adapté pour travailler à hauteur (servante, établi mobile...).

➤ Remplacer les menuiseries et réaliser les finitions (travailler de façon coordonnée, en anticipant la répartition des tâches) :



- Organiser la dépose en sécurité (protection des sols, préparation du matériel, aide éventuelle pour la dépose...).
 - Trier les déchets au fur et à mesure, dans des contenants adaptés.
 - Limiter le risque de TMS pour réalisation des joints silicone en privilégiant l'utilisation d'un pistolet assisté (penser à mettre à température le produit afin d'obtenir la bonne viscosité)
 - Sécuriser la pose des finitions et l'application des joints d'étanchéité extérieurs dans les différents étages : penser à utiliser du matériel de protection collectif pour les travaux en hauteur ou en cas d'impossibilité l'utilisation d' EPI contre les chutes.
 - Nettoyer les zones de travail en veillant à ne pas adopter de postures trop contraignantes.
- ## ➤ Ranger le matériel et faire le tour du chantier avec le client pour faire constater la qualité des travaux ou d'éventuelles réserves.